

上海市嘉定区水务局

上海市嘉定区发展和改革委员会

嘉水务〔2023〕179号

关于嘉定区农村生活污水处理工程 初步设计的批复

嘉定区水利管理所：

你单位《关于报批<嘉定区农村生活污水处理工程初步设计>的请示》（嘉水利所〔2023〕36号）及相关设计报告收悉。经研究，有关批复意见如下：

一、工程任务

为进一步提升农村人居环境质量,减少农村生活污水对环境的污染,拟对马陆镇、安亭镇、徐行镇、外冈镇、华亭镇、嘉定工业区实施农村生活污水收集处理以及老旧低标设施提标增效，同意报送的嘉定区农村生活污水处理工程初步设计报告。

二、工程范围

本工程位于嘉定区安亭镇、马陆镇、徐行镇、华亭镇、

嘉定工业区和外冈镇，涉及 40 个行政村，分别为安亭镇方泰村、西元村 2 个行政村，马陆镇大裕村、大宏村、陈村村、北管村、彭赵村、立新村、戩浜村、樊家村、仓场村 9 个行政村，徐行镇安新村、曹王村、大石皮村、伏虎村、和桥村、红星村、小庙村、徐行村 8 个行政村，华亭镇北新村、华亭村、金吕村、连俊村、联三村、毛桥村、双塘村、塔桥村、唐行村 9 个行政村，嘉定工业区旺泾村、黎明村、白墙村、陆渡村、娄塘村、娄东村、草庵村 7 个行政村，外冈村望新村、长泾村、马门村、外冈村、大陆村 5 个行政村。

三、工程内容和规模

本工程采用纳管和就地处理方式解决 9061 户农户、425 户应纳未纳农户的生活污水排放问题，收集污水量 8068.7 立方米/天，并对 33 座老旧低标就地处理设施实施提标增效。主要工程内容包括：敷设 DN200-DN300 污水干管 248798 米，DN150 管 256232 米(接户管 254330 米,钢套钢管 1483 米,过路管 207 米,压力管 212 米),DN100 管 27471 米(桥管 80 米,DN100 正压管 24310 米,DN100 牵引管 429 米,DN100 负压管 2652 米),DN80 负压管 24832 米;DN50 负压支管 3548 米;新建一体化泵站 175 座，规模为 5-45 立方米/小时;新建负压站 17 座，规模为 30-80 立方米/天;新建处理站 7 座，规模为 15-50 立方米/天;提标改造原处理站 13 座，规模为 10-65 立方米/天，同步实施污水检查井、格栅井、检测井、道路和绿化修复等附属配套工程。

四、本项目法人单位为：上海市嘉定区水利管理所。

五、投资概算

经审核，工程概算总投资 59359.56 万元，其中工程费用 52283.3 万元，工程建设其他费 4248.04 万元，预备费 2826.57 万元，前期工程费 1.65 万元。资金由区级财政资金承担 20% 支出，镇级财政资金承担 80% 支出。

下阶段，请你单位按嘉定区农村生活污水治理项目前期手续办理流程相关规定，抓紧推进项目建设，加强项目管理，落实以工代赈有关工作需求，做好劳动技能培训、安全培训、劳动报酬发放等，确保项目依法合规有序实施。

特此批复。

上海市嘉定区水务局

上海市嘉定区发展和改革委员会

2023 年 11 月 27 日