

# 上海市嘉定区水务局

嘉水务〔2020〕162号

## 关于徐行镇红星杨树浜等8河道轮疏工程 设计方案的批复

徐行镇水务管理所：

你所《关于报批徐行镇红星杨树浜等8条河道轮疏工程  
设计方案的请示》及设计文本已收悉。经研究，现批复如下：

### 一、工程范围及主要内容

同意本次河道红星杨树浜、北新家湾、华亭泾、小宅沟  
泾支流、鱼深塘、脚末沟、西深沟、金家卢棵8条段河道，  
疏浚总长度3581米，疏浚土方27645.63立方米。

红星杨树浜工程范围：尽头～尽头，疏浚长度169米，  
疏浚土方量1986.38立方米。

北新家湾工程范围：戴金塘～尽头，疏浚长度129米，  
疏浚土方量1923.74立方米。

华亭泾工程范围：朝阳河～钱桥长浜，疏浚长度2511  
米，疏浚土方量11551.89立方米。

小宅沟泾支流工程范围：小宅沟泾～尽头，疏浚长度69  
米，疏浚土方量289.47立方米。

鱼深塘工程范围：陈家湾～双赢果蔬，疏浚长度617米，  
疏浚土方量6679.54立方米。

脚末沟工程范围：尽头～尽头，疏浚长度 97 米，疏浚土方量 898.05 立方米。

西深沟工程范围：尽头～尽头，疏浚长度 88 米，疏浚土方量 1966.46 立方米。

金家卢棵工程范围：尽头～尽头，疏浚长度 171 米，疏浚土方量 2350.1 立方米。

## **二、设计标准**

同意河道疏浚断面按河底高程 0.5～2.0 米（上海吴淞高程，下同），边坡比 1:2～1:2.5 控制。除有特殊需求，基本维持现状口宽，对岸坡（河口两侧 3 米范围内）有垃圾等废弃物同时进行清除。对于现状已建结构的河岸段，墙前留 2 米宽以上平台。

## **三、施工方法**

同意本次河道疏浚 8 条河道采用水力冲挖的施工方式。

## **四、工程概算**

工程概算投资 240.37 万元，其中工程费 210.49 万元，其他费用 22.88 万元，工程预备费 7.00 万元。

特此批复。

上海市嘉定区水务局

2020 年 6 月 28 日

抄送：徐行镇人民政府，区发改委、区建管委、区财政局，  
区水利管理所