

上海市嘉定区水务局

嘉水务〔2020〕134号

关于嘉定镇街道市心河河道轮疏项目 设计方案的批复

嘉定镇街道办事处：

你单位《关于报批嘉定镇街道市新河河道轮疏项目设计方案的请示》及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、工程范围及主要内容

同意本次疏浚河道为市心河（东西向）工程范围：环城河东～环城河西疏浚总长度 2083 米，疏浚土方为 8248.9 立方米。

市心河（市心河南北向南段）疏浚工程范围：市心河东西向～环城河南，疏浚长度 975 米，疏浚土方 3223.9 立方米。

二、设计标准

同意河道疏浚断面按河底高程 0.5～1.50 米（上海吴淞高程，下同），边坡比 1:1.5～1:2 控制。除有特殊需求，基本维持现状口宽，对岸坡（河口两侧 3 米范围内）有垃圾等废弃物同时进行清除。对于现状已建结构的河岸段，墙前留 2 米宽以上平台。

三、施工方法

同意河道疏浚采用挖泥船机挖的方式施工。同时须规范处置疏浚土方，在开工建设前完成疏浚底泥处置方案的编制，并报区水务局备案，确保不发生二次污染。

四、工程概算

工程概算投资 156.95 万元，其中工程费 139.08 万元，其他费用 13.3 万元，工程预备费 4.57 万元。

特此批复。

上海市嘉定区水务局
2020 年 5 月 26 日

抄送：区发改委、区财政局、区建管委、区水利所