

嘉水务〔2020〕230号

## 关于嘉定工业区河道整治工程 (水闸河等7条河道)设计方案的批复

嘉定工业区水务管理所:

你单位《关于报批〈嘉定工业区河道整治工程(水闸河等7条河道)设计方案〉的请示》及相关材料收悉。经研究,现批复如下:

### 一、工程任务

同意上报的《嘉定工业区河道整治工程(水闸河等7条河道)设计方案》,通过疏拓河道、水系沟通、新建护岸、种植绿化等措施,消除护岸安全隐患,增加河道过水断面,提高河道引排能力,改善水域生态环境,发挥河道的综合功能。

### 二、工程范围

本次河道工程整治7条段,总长5.856公里,其中水闸河(孙浜-陆家港)长0.989公里,金家港(沈海高速-水闸河)长0.477公里,陆家港(邵家港-孙浜)长1.629公里,学田港(陆家浜-虹和河)长0.822公里,李家港(盛家港-虹和河)长1.125公里,灯塔陈家港(老浏河-村内水泥路)长0.503公里,横港(李家港-断头)长0.311公里。

### 三、工程内容

主要工程内容为：疏拓土方 55077 立方米，回填土方 906 立方米，新建护岸长 3493 米、生态护坡长 7667 米，新建箱涵 1 座、亲水平台 4 座，翻建水桥 31 座，种植斜坡绿化 24481 平方米、水生植物 205 平方米等。

### 四、工程投资

项目概算总投资 1697.14 万元，其中工程费用 1512.8 万元，独立费用 184.34 万元。

根据《关于印发〈嘉定区村级河道整治项目和资金管理办法〉的通知》（嘉水务〔2019〕258 号），对本次整治的 5.856 公里村级河道给予定额资金补贴，超额部分由嘉定工业区自筹，最终以审价审计为准。

下阶段，请你单位按嘉定区村级河道整治项目前期手续办理流程相关规定，抓紧推进项目建设，加强项目管理，确保项目依法合规有序实施。涉及疏浚底泥消纳处置应按《关于规范中小河道整治疏浚底泥消纳处置的指导意见》（沪水务〔2018〕1109 号）贯彻执行。

特此批复。

上海市嘉定区水务局  
2020 年 8 月 19 日

抄送：嘉定工业区管委会、区发改委、区建管委、区财政局