

嘉水务〔2020〕232号

关于嘉定工业区三里村河道整治工程 (陆缘泾等5条河道)设计方案的批复

嘉定工业区水务管理所:

你单位《关于报批〈嘉定工业区三里村河道整治工程(陆缘泾等5条河道)设计方案〉的请示》及相关材料收悉。经研究,现批复如下:

一、工程任务

同意上报的《嘉定工业区三里村河道整治工程(陆缘泾等5条河道)设计方案》,通过疏拓河道、水系沟通、新建护岸、种植绿化等措施,消除护岸安全隐患,增加河道过水断面,提高河道引排能力,改善水域生态环境,发挥河道的综合功能。

二、工程范围

本次河道工程整治5条段,总长5.329公里,其中:傅舍河(娄塘张家港-傅家港)长0.475公里,娄塘跃进河(娄塘张家港-北横沥)长1.286公里,陆缘泾(向东岛-浏河)长1.137公里,王宅河(傅家港-尽头)长0.306公里,娄塘张家港(娄塘跃进河-霜竹公路)长2.125公里。

三、工程内容

主要工程内容为：疏浚土方 30093.40 立方米，新建护岸 4103 米，新建箱涵 4 座、倒虹 1 座，种植绿化 27833 平方米(其中陆域绿化 11064 平方米、斜坡绿化 16769 平方米)等。

四、工程投资

项目概算总投资 1548.96 万元，其中工程费用 1380.64 万元，独立费用 168.32 万元。

根据《关于印发〈嘉定区村级河道整治项目和资金管理办法〉的通知》(嘉水务〔2019〕258 号)，对本次整治的 5.329 公里村级河道给予定额资金补贴，超额部分由嘉定工业区自筹，最终以审价审计为准。

下阶段，请你单位按嘉定区村级河道整治项目前期手续办理流程相关规定，抓紧推进项目建设，加强项目管理，确保项目依法合规有序实施。涉及疏浚底泥消纳处置应按《关于规范中小河道整治疏浚底泥消纳处置的指导意见》(沪水务〔2018〕1109 号)贯彻执行。

特此批复。

上海市嘉定区水务局

2020 年 8 月 19 日

抄送：嘉定工业区管委会、区发改委、区建管委、区财政局