

嘉水务〔2020〕244号

关于嘉定区马陆镇河道整治工程 (立新村等3个村庄)设计方案的批复

马陆镇水务管理所:

你单位《关于上报〈嘉定区马陆镇河道整治工程(立新村等3个村庄)设计方案〉的请示》及相关材料收悉。经研究,现批复如下:

一、工程任务

同意上报的《嘉定区马陆镇河道整治工程(立新村等3个村庄)设计方案》,通过疏拓河道、水系沟通、新建护岸、种植绿化等措施,消除护岸安全隐患,增加河道过水断面,提高河道引排能力,改善水域生态环境,发挥河道的综合功能。

二、工程范围

同意本次工程整治河道共计19条段11.501公里,其中:夏家湾(徐家河-戩浜朱泾)长0.641公里,西环塘(戩浜朱泾-黄泥泾)长0.863公里,立新西泾(尽头-大斜泾)长0.123公里,高桥塘(戩浜朱泾-黄泥泾)长1.206公里,五

洋泾（尽头-尽头）长 0.12 公里，南泾（尽头-新黄步）长 0.174 公里，新黄步（朱家宅河-南泾）长 0.304 公里，西长泾（高桥塘-尽头）长 0.361 公里，戩浜朱泾（练祁河-大斜泾）长 1.818 公里，管路泾（戩浜朱泾-和尚头）长 0.634 公里，横港（尽头-滕家浜）长 0.689 公里，胡家湾（横港-尽头）长 0.23 公里，沙家湾（尽头-滕家浜）长 0.955 公里，九里湾（尽头-马陆塘）长 0.217 公里，草介泾（马陆塘-尽头）长 0.696 公里，石子头（杨树明港-尽头）长 0.07 公里，大园泾（马陆塘-尽头）长 0.487 公里，花园港（南港河-公孙泾）长 0.449 公里，苏介浜（S5-苏家河）长 1.464 公里。

三、工程内容

主要工程内容为：疏浚土方 84559.74 立方米，新建护岸 10293.87 米，新建桥梁 2 座，新建水桥 62 座，种植陆域绿化 20885.74 平方米、斜坡绿化 53788.37 平方米，拆除坝基 3 座，设置生态浮床 580.00 平方米、曝气装置 6 套等。

四、投资概算

项目概算总投资 4548.14 万元，其中工程费用 3796.93 万元，独立费用 534.63 万元，预备费 216.58 万元。

根据《关于印发<嘉定区村级河道整治项目和资金管理办法>的通知》（嘉水务〔2019〕258 号），对本次整治的 11.501 公里村级河道给予定额资金补贴，超额部分由马陆镇自筹，最终以审价审计为准。

下阶段，请你单位按嘉定区村级河道整治项目前期手续

办理流程相关规定,抓紧推进项目建设,加强项目管理,确保项目依法合规有序实施。涉及疏浚底泥消纳处置应按《关于规范中小河道整治疏浚底泥消纳处置的指导意见》(沪水务〔2018〕1109号)贯彻执行。

特此批复。

上海市嘉定区水务局
2020年9月3日

抄送:马陆镇人民政府、区发改委、区建管委、区财政局