

嘉水务〔2020〕258号

关于华亭镇河道整治工程 (钱泾河等4条)设计方案的批复

华亭镇水务管理所:

你单位《关于报批〈华亭镇河道整治工程(钱泾河等4条)设计方案〉的请示》及相关材料收悉。经研究,现批复如下:

一、工程任务

同意上报的《华亭镇河道整治工程(钱泾河等4条)设计方案》,通过疏拓河道、水系沟通、新建护岸、种植绿化等措施,消除护岸安全隐患,增加河道过水断面,提高河道引排能力,改善水域生态环境,发挥河道的综合功能。

二、工程范围

同意本次工程整治村级河道共计4条段2.613公里,其中:毛桥村西长泾(省界-霜竹公路)长0.499公里,毛桥村红螞蜞港(省界-横塘河)长0.953公里,全泾河(万泾河-杨长浜)长0.161公里,钱泾河(浏河-尽头)长1公里。

三、工程内容

主要工程内容为:疏浚土方5627.55立方米,新建护岸

2131 米，新建箱涵 1 座，种植陆域绿化 1101 平方米、斜坡绿化 1200 平方米、水生植物 120 平方米，设置生态浮床 190 平方米等。

四、投资概算

项目概算总投资 593.35 万元，其中工程费用 505.98 万元，独立费用 59.11 万元，预备费 28.26 万元。

根据《关于印发〈嘉定区村级河道整治项目和资金管理 办法〉的通知》（嘉水务〔2019〕258 号），对本次整治的 2.613 公里村级河道给予定额资金补贴，超额部分由华亭镇自筹，最终以审价审计为准。

下阶段，请你单位按嘉定区村级河道整治项目前期手续 办理流程相关规定，抓紧推进项目建设，加强项目管理，确保 项目依法依规有序实施。涉及疏浚底泥消纳处置应按《关于 规范中小河道整治疏浚底泥消纳处置的指导意见》（沪水务 〔2018〕1109 号）贯彻执行。

特此批复。

上海市嘉定区水务局
2020 年 9 月 9 日

抄送：华亭镇人民政府、区发改委、区建管委、区财政局