

嘉水务〔2020〕260号

关于嘉定区外冈镇高娄河等 13 条河道 轮疏工程设计方案的批复

外冈镇水务管理所：

你单位《关于嘉定区外冈镇高娄河等 13 条河道轮疏工程设计方案的请示》及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、工程范围及主要内容

同意本次疏浚河道为高娄河、宣高河、黄泾河、朱门泾、木勺浜、庙泾、远景河、米泗泾、徐公河、朱家泾、吴塘娄、东长泾、东周泾 13 条河道，疏浚河道全长 16800.00 米，疏浚土方 212500.425 立方米。其中：

高娄河疏浚工程范围：吴塘～顾浦，疏浚长度 1640 米，疏浚土方为 14400.725 立方米。

宣高河疏浚工程范围：吴塘～顾浦，疏浚长度 1423 米，疏浚土方为 10731.005 立方米。

黄泾河疏浚工程范围：吴塘～顾浦，疏浚长度 1868 米，疏浚土方为 14591.81 立方米。

朱门泾疏浚工程范围：盐铁塘～尽头，疏浚长度 1275

米，疏浚土方为 12638.93 立方米。

木勺浜疏浚工程范围：娄塘河～尽头，疏浚长度 282 米，疏浚土方为 2661.155 立方米。

庙泾疏浚工程范围：吴塘～盐铁塘，疏浚长度 1615 米，疏浚土方为 17972.705 立方米。

远景河疏浚工程范围：漳浜河～鸡鸣塘，疏浚长度 1685 米，疏浚土方为 21987.55 立方米。

米泗泾疏浚工程范围：东周泾～尽头，疏浚长度 193 米，疏浚土方为 2834.405 立方米。

徐公河疏浚工程范围：漳浜河～鸡鸣塘，疏浚长度 3250 米，疏浚土方为 55690.655 立方米。

朱家泾疏浚工程范围：吴塘～盐铁塘，疏浚长度 1405 米，疏浚土方为 18485.545 立方米。

吴塘娄疏浚工程范围：吴塘～尽头，疏浚长度 489 米，疏浚土方为 3173.885 立方米。

东长泾疏浚工程范围：盐铁塘～尽头，疏浚长度 366 米，疏浚土方为 4896.55 立方米。

东周泾疏浚工程范围：顾浦～尽头，疏浚长度 1309 米，疏浚土方为 28363.915 立方米。

二、设计标准

同意河道疏浚断面按河底高程 0.0～1.5 米（上海吴淞高程，下同），边坡比 1:2.0～1:2.5 控制。除有特殊需求，基本维持现状口宽，对岸坡（河口两侧 3 米范围内）有垃圾

等废弃物同时进行清除。对于现状已建结构的河岸段，墙前留 2 米宽以上平台。

三、施工方法

同意河道疏浚采用水力冲挖的方式施工。同时须规范处置疏浚土方，在开工建设前完成疏浚底泥处置方案的编制，并报区水务局备案，确保不发生二次污染。

四、工程概算

工程概算投资 1194.08 万元，其中工程费 1051.25 万元，其他费用 108.05 万元，工程预备费 34.78 万元。

特此批复。

上海市嘉定区水务局

2020 年 9 月 14 日

抄送：外冈镇人民政府，区发改委、区建管委、区财政局、
区水利所