

嘉水务〔2020〕265号

关于嘉定工业区许家泾等 15 条河道轮疏 工程设计方案的批复

嘉定工业区水务管理所：

你单位《关于嘉定工业区许家泾等 15 条河道轮疏工程设计方案的请示》及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、工程范围及主要内容

同意本次疏浚河道为张千泾、泾河组宅河、陈家港、小黄姑塘、罗青浜、朱里泾支河、牛家泾、黄天塘、许家泾、沙家泾、工业区马后河（东段）、金家宅前河、东家泾、江家宅河（支河）、北南塘河（东段）共 15 条河道，疏浚河道全长 5836 米，疏浚土方 73897 立方米。其中：

张千泾疏浚工程范围：张千泾～尽头，疏浚长度 51 米，疏浚土方为 315 立方米。

泾河组宅河疏浚工程范围：起点～终点，疏浚长度 117 米，疏浚土方为 1580 立方米。

陈家港疏浚工程范围：起点～胜辛北路，疏浚长度 684 米，疏浚土方为 9983 立方米。

小黄姑塘疏浚工程范围:公塘~横沥,疏浚长度 879 米,疏浚土方为 9709 立方米。

罗青浜疏浚工程范围:锡泾~尽头,疏浚长度 738 米,疏浚土方为 11795 立方米。

朱里泾支河疏浚工程范围:起点~终点,疏浚长度 321 米,疏浚土方为 2510 立方米。

牛家泾疏浚工程范围:许家泾~戴家泾,疏浚长度 216 米,疏浚土方为 1544 立方米。

黄天塘疏浚工程范围:墅沟~小旱江,疏浚长度 787 米,疏浚土方为 10597 立方米。

许家泾疏浚工程范围:牛家泾~尽头,疏浚长度 624 米,疏浚土方为 6319 立方米。

沙家泾疏浚工程范围:项泾~工业区马后河以西 70 米、工业区马后河以东 138 米~尽头,疏浚长度 642 米,疏浚土方为 9898 立方米。

工业区马后河(东段)疏浚工程范围:城北路~尽头,疏浚长度 174 米,疏浚土方为 2667 立方米。

金家宅前河疏浚工程范围:起点~终点,疏浚长度 171 米,疏浚土方为 3108 立方米。

东家泾疏浚工程范围:西潭泾~尽头,疏浚长度 284 米,疏浚土方为 2792 立方米。

江家宅河(支河)疏浚工程范围:起点~终点,疏浚长度 72 米,疏浚土方为 514 立方米。

北南塘河（东段）疏浚工程范围：吉泾塘～尽头，疏浚长度 76 米，疏浚土方为 566 立方米。

二、设计标准

同意河道疏浚断面按河底高程 1.0~1.5 米（上海吴淞高程，下同），边坡比 1:2.0~1:2.5 控制。除有特殊需求，基本维持现状口宽，对岸坡（河口两侧 3 米范围内）有垃圾等废弃物同时进行清除。对于现状已建结构的河岸段，墙前留 2 米宽以上平台。

三、施工方法

同意河道疏浚采用水力冲挖的方式施工。同时须规范处置疏浚土方，在开工建设前完成疏浚底泥处置方案的编制，并报区水务局备案，确保不发生二次污染。

四、工程概算

工程概算投资 445.67 万元，其中工程费 378.93 万元，其他费用 45.52 万元，工程预备费 21.22 万元。

特此批复。

上海市嘉定区水务局

2020 年 9 月 19 日

抄送：嘉定工业区管委会，区发改委、区建管委、区财政局，
区水利管理所