

上海市嘉定区水务局

嘉水务〔2023〕51号

关于嘉定区嘉定镇街道市心河（南北向）河道轮疏 项目设计方案的批复

嘉定镇街道办事处：

你街道关于报批《嘉定区嘉定镇街道市心河（南北向）河道轮疏项目设计方案》的请示及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目范围及主要内容

同意本次疏浚河道为市心河共1条河道，疏浚全长1659.89米，疏浚土方5445.14立方米。其中：

市心河疏浚项目范围：嘉定环城河（北环）～塔城路和沙霞路～嘉定环城河（南环），疏浚长度1659.89米，疏浚土方为5445.14立方米。

二、设计标准

同意河道疏浚断面按河底高程0.4～1.0米（上海吴淞高程，下同），边坡比1:2控制。除有特殊需求，基本维持现状口宽，对岸坡（河口两侧3米范围内）有垃圾等废弃物同

时进行清除。对于现状已建结构的河岸段，墙前留 1 米宽以上平台。

三、施工方法

同意河道疏浚采用挖泥船带水挖的方式施工。同时须规范处置疏浚土方，在开工建设前完成疏浚底泥处置方案的编制，并报区水务局备案。

四、项目概算

项目概算投资 96.67 万元，其中建安费 85.13 万元，其他费用 11.54 万元，预备费 4.83 万元。

特此批复。

上海市嘉定区水务局

2023 年 5 月 10 日

抄送:区发改委、区建管委、区财政局、区水利所